

| | Mode de gestion | Ouvrage enterré ? | Entretien | Coût | Adapté pour : |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| Noue d'infiltration | Infiltration | Non | Tonte et ramassage des débris | € | Terrain infiltrant avec un grand jardin |
| Fosse d'arbre et jardin de pluie | Infiltration | En partie | Tonte et ramassage des débris | € | Terrain infiltrant avec grand jardin |
| Tranchée drainante et tranchée d'infiltration | Infiltration et rétention-régulation | Oui | Curage du regard de décantation et des canalisations | € | Terrain avec peu d'espace au sol |
| Toiture végétalisée | Rétention-régulation | Non | Tonte et ramassage des débris | € | Les toits plats |
| Puits d'infiltration | Infiltration | Oui | Curage du regard de décantation et des canalisations | € | Petit jardin perméable |
| Bassin de rétention à ciel ouvert | Infiltration et/ou rétention-régulation | En partie | Fauchage des berges | € | Grand jardin peu perméable |
| Cuve de rétention | Rétention-régulation | Oui | Curage et débouchage des canalisations | € | Petit jardin peu perméable |